




TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE

MILIEU-EFFEKTRAPPORT (MER) VAN HET
KLEI-ONTGINNINGSGEBIED
TE MALDEGEM-KLEIT
PARTIM HYDROGEOLOGIE
DEFINITIEF VERSLAG 26 MEI 1991

TGO 90/14



LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE

MILIEU-EFFEKTRAPPORT (MER) VAN HET
KLEI-ONTGINNINGSGBIED
TE MALDEGEM-KLEIT
PARTIM HYDROGEOLOGIE
DEFINITIEF VERSLAG 28 MEI 1991

MER/CAH/91.031.

voor conform verklaard

del.

05 JULI 1991

Voor de directeur - generaal
met veld,

de inspecteur - generaal,

ing. Fr. Wambacq.



RIJKSUNIVERSITEIT
GENT

MILIEU-EFFEKTRAPPORT (MER) VAN HET
KLEI-ONTGINNINGSGEBIED
TE MALDEGEM-KLEIT
PARTIM HYDROGEOLOGIE
DEFINITIEF VERSLAG 28 MEI 1991

MILIEU-EFFEKTRAPPORT (MER)
VAN HET KLEI-ONTGINNINGSGEBIED
TE MALDEGEM-KLEIT
PARTIM HYDROGEOLOGIE



geologisch instituut S 8
krijgslaan 281
B-9000 gent

telefoon 091-22.57.15

N.V. DE BURKEL

Leiding : Prof. Dr. W. DE BREUCK

Studie en verslag : Lic. E. VAN HOUTTE
Lic. I. BOLLE
Lic. M. MAHAUDEN
Dr. K. WALRAEVENS

Dokument nr. : TGO 90014

Datum : september 1990

INHOUD

1. Inleiding	1
2. Opbouw van de ondergrond	5
2.1. Beschikbare gegevens	5
2.1.1. Wetenschappelijke bijdrage	5
2.1.2. Kaarten	5
2.1.3. Archiefgegevens	5
2.1.4. Luchtfoto's	6
2.1.5. Verwerking van de beschikbare gegevens	6
2.2. Uitgevoerde werkzaamheden	6
2.2.1. Boringen	6
2.2.2. Waterpassing	10
2.2.3. Boorgatmetingen	10
2.2.4. Stijghoogtewaarnemingen	10
2.2.5. Grondwaterbemonstering	10
2.3. Bodem	12
2.4. Geologie	12
2.4.1. Kwartair	15
2.4.2. Tertiair	15
2.4.2.1. Bartoon	15
2.4.2.2. Ledo-Paniseliaan	18
2.4.2.3. Ieperiaan	20
2.5. Hydrogeologie en grondwaterstroming	20
2.5.1. Hydrogeologische bouw - hydraulische parameters	20
2.5.2. Grondwaterstroming	24
2.5.3. Grondwaterwinning	24
2.5.4. Grondwaterkwetsbaarheid	24
2.5.5. Grondwaterkwaliteit	26
3. Beschrijving van het project	31
3.1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de deklaag	31
3.2. Het ontginnen en verwerken van de klei	32
3.3. Het storten in de ontginningsput	33
4. Prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies ten gevolge van het funktioneren van het voorgenomen project	38
5. Waarschijnlijke milieueffecten van het voorgenomen project op bodem en water	40
5.1. Het ontginnen van de klei	40
5.2. Het storten in de ontginningsput	40
5.3. Controle van de grondwaterkwaliteit	41
Referenties	42

LIJST VAN DE FIGUREN

- Fig. 1. : Ligging van het studiegebied
- Fig. 2. : Bestemming van de terreinen volgens het gewestplan
- Fig. 3. : Dokumentatiekaart
- Fig. 4. : Ligging van de uitgevoerde boringen
- Fig. 5. : Peilputkonstructie van de geboorde putten
- Fig. 6. : Vereenvoudigde bodemkaart van het studiegebied
- Fig. 7. : Hydrogeologische doorsnede AA'
- Fig. 8. : Isopachenkaart van het Kwartair
- Fig. 9. : Isopachenkaart van de laag a₁
- Fig. 10. : Hydrogeologische doorsnede BB'
- Fig. 11. : Grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Bartoonklei op 2.08.1990
- Fig. 12. : Kwetsbaarheid van de bovenste exploiteerbare grondwaterlaag volgens de kwetsbaarheidskaart (W. DE BREUCK et al., 1987)
- Fig. 13. : Ligging van de klasse II stortplaats I.V.M. en de peilput 4
- Fig. 14. : Schematische voorstelling van een stortplaatsinrichting volgens de vigerende voorwaarden (B.Vl.-Ex.van 21 april 1982)

LIJST VAN DE TABELLEN

Tabel 1 : Kenmerken van de peilputten

Tabel 2 : Eigenschappen van de zeer slecht doorlatende laag
a₁

Tabel 3 : Eigenschappen van de slecht tot zeer slecht
doorlatende laag Asb-a

Tabel 4 : Stratigrafisch overzicht van de lagenopbouw in het
studiegebied

Tabel 5 : Resultaten van de analyses van grondwater uit put
DB1, DB2 en DB3 (22.08.1990).

Tabel 6 : Grondwaterkwaliteit van een peilput onder de Bar-
toonklei stroomafwaarts het stort van de I.V.M. en
kwaliteit van het stortputwater

LIJST VAN DE BIJLAGEN

Bijlage 1 : Boorbeschrijvingen

Bijlage 2 : Boorgatmetingen

MILIEU-EFFEKTRAPPORT (MER) VAN HET KLEI-ONTGINNINGSGEBIED
TE MALDEGEM-KLEIT-PARTIM HYDROGEOLOGIE

N I E T T E C H N I S C H E S A M E N V A T T I N G

Rekening houdend met de beschikbare gegevens en de in het bestek van dit MER uitgevoerde boringen kan men in het ontginningsgebied volgende lagenbouw onderscheiden.

Een deklaag bestaande uit zandige en lemige afzettingen van wisselende dikte. De dikte varieert van ca. 0,6 tot iets meer dan 2 m in fazegebieden 1 en 2. In fazegebied 3 (westelijk gedeelte van het ontginningsgebied) kan de dikte oplopen tot meer dan 5 m. De deklaag vormt de geologische kwartaire afzettingen.

Onder de deklaag komt, uitgezonderd in de uiterste westelijke hoek van het ontginningsgebied, een grijze kleilaag voor. De dikte ervan is wisselend en gaat van 0 in het uiterste westen tot meer dan 6 m in het uiterste oosten. Aldus treft men diktes aan van 0 tot meer dan 2 m in fazegebied 3, van 2 tot meer dan 5 m in fazegebied 1 en van 3 tot meer dan 6 m in fazegebied 3. Deze grijze kleilaag is geologisch van tertiaire ouderdom en gekend als Bartoonklei, al- Lid van Ursel. De klei is een waardevolle grondstof voor de keramische nijverheid.

Onder de grijze kleilaag treft men overal een ongeveer 2 m dikke groene zandige kleilaag aan. Deze is eveneens van tertiaire ouderdom en gekend als Bartoonklei, Asb-a - Lid van Asse. De kleilaag is als grondstof voor de keramische nijverheid duidelijk minder interessant.

Onder de groene zandige klei komen voornamelijk zandige afzettingen voor met een dikte van ongeveer 45 meter. Ze be-

RES:
LEEFM.



staan uit tertiaire afzettingen die geologisch als Wemmeliaan en Ledopaniseliaan gekend zijn.

De lagenopbouw laat toe het grondwaterreservoir van boven naar onder als volgt te schematiseren :

- een doorlatende laag bestaande uit zandige en lemige afzettingen met name de deklaag die gelet op haar dikte in het ontginningsgebied als winbare laag economisch weinig belangrijk is.
- een zeer slecht doorlatende laag bestaande uit de volledige Bartoonklei, d.w.z. de grijze- en de groene zandige klei.
- een doorlatende laag bestaande uit de zandige afzettingen van het Wemmeliaan en vooral van het Ledopaniseliaan. Deze laag vormt een belangrijk grondwaterreservoir dat economisch waardevol is (potentieel winbare grondwaterlaag).

De grondwaterstroming in de Ledopaniseliaanlaag is gericht naar het noorden. In de buurt van het ontginningsgebied is volgens de archieven van de AROL een winning in deze laag vergund (nabij de fabrieksgebouwen grenzend aan het ontginningsgebied). De zeer slecht doorlatende laag (Bartoonklei) biedt bescherming tegen mogelijke verontreiniging van de Ledopaniseliaanlaag ten gevolge van eventuele infiltratie van verontreinigd water. Waar deze Bartoonklei dun is (in het westen van het ontginningsgebied) is de Ledopaniseliaanlaag dus zeer kwetsbaar.

De grondwaterstijghoogte in de Ledopaniseliaanlaag zoals gemeten in augustus 1990 bedroeg 10,1 m TAW (Tweede Algemene Waterpassing) in het uiterste zuiden van het ontginningsgebied tot minder dan 9,8 m TAW in het uiterste noorden. Aldus bevindt deze stijghoogte zich meestal in de zeer slecht doorlatende Bartoonkleilaag.

De grondwaterkwaliteit in de Ledopaniseliaanlaag is lokaal

beïnvloed door de aanwezigheid van een klasse II stortplaats. De stortaktiviteiten zijn er reeds aan de gang vanaf ongeveer 1975 zodat deze stortplaats niet werd ingericht volgens de huidige door de OVAM opgelegde normen.

Rekening houdend met de door de DNRE opgelegde ontginningsvoorwaarden voor graverijen en de door OVAM opgelegde normen bij de inrichting van klasse II stortplaatsen (0,5 m a₁-klei wordt niet ontgonnen) werden de hoeveelheden grondstof aanwezig in het ontginningsgebied berekend.

Voor de verschillende geplande ontginningsfazen bedraagt dit:

voor faze 1 :	78.880 m ³ grijze klei a ₁
	32.400 m ³ deklaag
	14.900 m ³ teelaarde
voor faze 2 :	126.050 m ³ grijze klei a ₁
	30.900 m ³ deklaag
	13.980 m ³ teelaarde

Gelet op het feit dat in fazegebied 3 de a₁ klei plaatselijk ontbreekt werden de volumes hiervoor niet berekend.

De stortvolumes (voor stortmateriaal klasse II) die bij de geplande ontginning vrijkomen, bij afwerken van de stortplaats tot op de oorspronkelijke maaiveldhoogte bedragen respektievelijk :

voor faze 1 :	54.662 m ³
voor faze 2 :	103.820 m ³ .

Uit de resultaten (geringe dikte en plaatselijk ontbreken van de a₁-klei) blijkt fazegebied 3 minder geschikt voor het geplande projekt. De uitbreiding van het ontginningsgebied (volgens het gewestplan) houdt geen rekening met de geologische bouw van de lagen. De dikte van de a₁-klei (keramisch waardevolle grondstof) is gering in het westen van het ont-

ginningsgebied (fazegebied 3) en wordt belangrijker naar het oosten toe.

Het afgraven van de deklaag en kleilaag heeft volgende milieu-effecten op de aspecten bodem en water voor gevolg :

- het wegnemen van de klei komt overeen met het gebruiken van een natuurlijke rijkdom die niet hernieuwbaar is;
- het wegnemen van de klei vermindert de dikte van de beschermingslaag (zeer slecht doorlatende laag) boven de potentieel winbare grondwaterlaag van het Ledopaniseliaan waardoor de kwetsbaarheid van deze grondwaterlaag verhoogt.

Het storten van klasse II-stortmateriaal in de ontginningsput kan volgende milieu-effecten voor gevolg hebben :

- doordringen van verontreinigd stortperkolaatwater naar de onderliggende watervoerende Ledopaniseliaanlaag.

Het opvullen van de ontstane ruimte dient daarom nauwgezet volgens de door de bevoegde overheid opgelegde normen te gebeuren. De aanbreng van een goed funktionerend drainerings-systeem onderaan de stortplaats gecentraliseerd in enkele perkolaatopvanginstallaties, waarbij de perkolaatstijghoogte steeds lager wordt gehouden dan de stijghoogte in de watervoerende Ledopaniseliaanlaag, verhindert dat stortperkolaatwater in de onderliggende Ledopaniseliaanlaag terechtkomt.

1. INLEIDING

Met een overeenkomst daterend van 23.04.1990 verzocht de N.V. De Burkel het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (LTGH) van de Rijksuniversiteit Gent over te gaan tot een milieu-effektrapport (MER) van het klei-ontginningsgebied te Maldegem-Kleit voor het deel hydrogeologie.

Het studiegebied wordt aangegeven op fig. 1. Het betreft de percelen die kadastraal gekend zijn onder de nummers sectie E 1471a - 1471e - 1471f - 1473a - 1474m - 1474p - 1475c - 1475d - 1585c - 1585e - 1590b van de tweede afdeling van de gemeente Maldegem. Deze percelen zijn eigendom van de N.V. De Burkel.

Op het vigerende gewestplan Eeklo-Aalter staat het terrein aangegeven als ontginningsgebied met als nabestemming bosgebied. Het wordt langs alle kanten begrensd door landschappelijk waardevol agrarisch gebied, met uitzondering van de noordwestelijke zijde waar een ontginningsgebied (klasse II stort van de Intercommunale Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland) en een industriegebied voorkomt (fig. 2).

Het project waarover dit MER handelt is tweevoudig. Enerzijds betreft het de ontginning van klei (die zich nabij het maai-veld bevindt). Anderzijds wordt nagegaan in hoeverre de uitgraving als stortplaats kan worden ingericht.

Volgens het Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 maart 1989 houdende organisatie van de milieu-effektbeoordeling van bepaalde categorieën van hinderlijke inrichtingen (B.S. 17/05/1989) vallen graverijen, groeve, uitgravingen voor de industriële winning van klei met een totale voor winning bestemde oppervlakte van meer dan 10 ha alsook afvalverwijderingsinstallaties voor de opslag van toxische en/of gevaarlijke afval onder de MER-plicht.

In hoofdstuk 2 wordt de geologische bouw in de omgeving van het studiegebied besproken, evenals de aard, samenstelling en de hydrogeologische kenmerken van de verschillende lagen. Dit is de nultoeestand, vóór de realisatie van het projekt.

In hoofdstuk 3 wordt het projekt beschreven.

Hoofdstuk 4 bevat de prognose van de aard en de hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies ten gevolge van het functioneren van het voorgenomen projekt.

In hoofdstuk 5 worden de waarschijnlijke milieueffecten op bodem en water behandeld.




Fig. 1 - Ligging van het studiegebied




Fig.2 - Bestemming van de terreinen volgens het gewestplan

2. OPBOUW VAN DE ONDERGROND

2.1. Beschikbare gegevens

2.1.1. Wetenschappelijke bijdrage

Twee studies uitgevoerd door het LTGH (VAN DYCK, E. et al, 1984 en VAN HOUTTE, E. en MAHAUDEN, M., 1990) behandelen de geologie en hydrogeologie in de omgeving van het studiegebied.

Verder werd onderzoek verricht op monsters van gestoken boringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al., 1989).

2.1.2. Kaarten

In verband met de ondergrond van het bestudeerde gebied zijn volgende kaarten beschikbaar :

1. de geologische kaart van België, kaartblad 39 Knesselare-Zomergem (RUTOT, M, 1895) op schaal 1/40.000;
2. de bodemkaart van België, kaartblad 39W - Knesselare (SYS, C. en VANDENHOUDT, H., 1972) op schaal 1/20.000;
3. de kwetsbaarheidskaart van het grondwater Provincie Oost-Vlaanderen (DE BREUCK, W. et al, 1987) op schaal 1/100.000.

2.1.3. Archiefgegevens

Teneinde meer informatie te bekomen over de ondergrond werden verschillende archieven geraadpleegd. Het zijn deze van :

1. de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu (AROL) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
2. de Belgische Geologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken;
3. het Rijksinstituut voor Grondmechanica.

2.1.4. Luchtfoto's

Er werden verschillende reeksen luchtfoto's geraadpleegd. Die waren afkomstig van :

1. Het Nationaal Geografisch Instituut (N.G.I.);
2. Het Ministerie van Openbare Werken;
3. De firma Aero-Survey (Sint-Niklaas).

2.1.5. Verwerking van de beschikbare gegevens

Alle relevante informatie verzameld over de omgeving van het studiegebied, werd verwerkt tot een dokumentatiekaart (fig. 3).

2.2. Uitgevoerde werkzaamheden

2.2.1. Boringen

In het bestek van deze studie werden drie peilputten geboord. Er werd droog geboord met monsternamen om de 0,5 m. De boringen werden uitgevoerd volgens een NW-SE profiel door het studiegebied (fig. 4). De monsters werden op het terrein en in het laboratorium beschreven. De boringen werden beëindigd enkele meters onder de basis van de Bartoonklei. In de boorgaten werden peilbuizen geplaatst (PVC, Ø 63 mm) met een filterelement van 2 m lengte in de zandlaag onder de Bartoonklei. Boven de omstorting met kwartszand werd in de ringvormige ruimte tussen de filterbuis en de boorgatwand een klei-stop aangebracht tegenover de zeer slecht doorlatende Bartoonklei. In fig. 5 zijn de afgewerkte peilputten afgebeeld. In het westen van het ontginningsgebied werd, gelet op de resultaten van de uitgevoerde boringen, vastgesteld dat de dikte van de a₁ klei (keramisch interessante grondstof - zie verder 2.4.2.1. en 3.2.) gering was. Daarom werd op de draft-



LEGENDE

- droge boring of ontsluiting
- ▣ gespoelde boring
- ◻ boring met geofysische boorgatmeting
- ⊖ boorgat uitgerust met peilbuizen
- ⊕ peilbuis waaruit grondwaterstalen zijn genomen
- Ⓐ Ⓐ Ligging hydrogeologische doorsnede

- B boring Belgische geologische dienst
- G boring of meting dienst R.U.G.
- SB boring in kader van deze studie
- resistiviteitssondering
- MB motorboring
- DB diepe boring
- EM elektrische meting

Fig.3 - Dokumentatiekaart.




Fig.4 - Ligging van de uitgevoerde boringen.

peil
(TAW)




Fig.5 - Peilputkonstructie van de geboorde putten.

vergadering van 22 februari 1991 door de DNRE* van het Ministerie van Economische Zaken, gevraagd de dikte van de ontginbare a_1 klei nauwkeurig te onderkennen in fazegebied 3 (westelijk deel van het ontginningsgebied). In de 14^e kalenderweek werden door het LTGH 6 (zes) droge boringen met monstername om de 0,5 m uitgevoerd in fazegebied 3. Alle 6 de boringen werden tot in de Asb-a klei (Lid van Asse) uitgevoerd zodat de volledige dikte van de a_1 klei telkens gekend was. Hun ligging is ook op fig. 4 aangegeven.

Alle boorbeschrijvingen en putkonstrukties zijn in bijlage 1 verzameld.

2.2.2. Waterpassing

Alle toppen van de peilbuizen alsook het maaiveld ter hoogte van alle uitgevoerde boringen werden genivelleerd ten opzichte van T.A.W., en dit uitgaande van het vaste refentiepunt van het N.G.I. nr. DC12 (+ 21,88 m T.A.W.). De resultaten van de waterpassing, evenals de kenmerken van de geboorde peilputten zijn opgenomen in tabel 1.

2.2.3. Boorgatmetingen

In de drie geboorde peilputten werd de natuurlijke gammastraling gemeten. De interpretatie van deze metingen laat toe de litologische grenzen van de verschillende lagen beter te onderscheiden. De resultaten zijn opgenomen in bijlage 2.

2.2.4. Stijghoogtewaarnemingen

In alle beschikbare peilbuizen werd de grondwaterstand gemeten op 02.08.1990 en 22.08.1990. De resultaten zijn opgenomen in tabel 1.

2.2.5. Grondwaterbemonstering

Uit de drie putten werden op 22.08.1990 grondwatermonsters

Tabel 1. Kenmerken van de peilputten en uitgevoerde boringen

peilbuis	koördinaten (volgens kaart 13/7)		hoogte maaiveld (m TAW)	hoogte meetpunt (m TAW)	filterdiepte (m-maaiv.) TOP - BASIS		Geregistreeerde waterstanden (m TAW)	
	X	Y					02.08.1990	22.08.1990
DB1	84 445	205 800	16,2	15,802	17,5	19,5	10,104	9,94
DB2	84 115	206 010	13,4	13,282	15,5	17,5	10,062	9,893
DB3	83 800	206 255	12,71	12,541	13,5	15,5	9,886	9,701
DB4	83 980	206 250	12,76					
DB5	83 910	206 290	12,82					
DB6	83 955	206 180	13,60					
DB7	83 855	206 225	12,82					
DB8	83 910	206 100	13,02					
DB9	83845	206 155	12,69					

genomen. Daarop werden volgende parameters bepaald :

- op het terrein : pH, temperatuur, O_2 , geleidbaarheid, H_2CO_3 , HCO_3^- en CO_3^{2-} ;
- in het laboratorium : pH, buffercapaciteit tot pH 4,3 en 8,3, geleidbaarheid, droogrest 105° - 24 h, asrest 600° - 6 h, Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , oxydeerbaarheid, COD, BOD, TOC, ammonium N, Kjeldahl N, NO_2^- , PO_4^{3-} , detergents en olie.

De monstername op het terrein gebeurde met een membraanpomp type DELASCO. De analyses werden uitgevoerd volgens de methoden konform aan de lijst van het Koninklijk Besluit van 27.04.84 betreffende de kwaliteit van het leidingwater.

2.3. Bodem

De bodemkaart 39W - Knesselare (SYS, C. en VANDENHOUT, H., 1972) toont aan dat in het studiegebied zand- en lemige zandgronden voorkomen. In fig. 6 is de vereenvoudigde bodemkaart voorgesteld.

Het gebied wordt deels als akkerland, deels als weide gebruikt. Omstreeks 1930 was het gebied grotendeels bebost, zoals aangegeven op de topografische kaart van 1933 (Knesselare 13/7, 1/20.000, Militair Geografisch Instituut).

2.4. Geologie

De bouw van de ondergrond in het studiegebied wordt tot een diepte van ongeveer 200 m (basis Klei van Ieper) van boven naar onder besproken, en wordt verduidelijkt aan de hand van een SSW-NNE coupe door het gebied (fig. 7). De ligging van de coupe is aangegeven in fig. 2.




Fig.6 - Vereenvoudigde bodemkaart ter hoogte van het studiegebied




Fig.7 - Hydrogeologische doorsnede A A'

2.4.1. Kwartair

De kwartaire afzettingen zijn tussen de 0,6 en 5,95 m dik en bestaan uit zandige tot lemige afzettingen. Met de beschikbare gegevens werd een kaart opgesteld van de dikte van de kwartaire laag in het studiegebied (fig. 8).


2.4.2. Tertiair

In het studiegebied vangt het Tertiair aan met de Bartoonafzettingen.

2.4.2.1. Bartoon

Het Bartoon is sterk uitgeschuurd; deze uitschuring neemt toe in westelijke richting. Het Lid van Ursel (a_1) en het Lid van Asse (Asb-a), die respectievelijk bestaan uit grijze klei en groengrijze glauconiet- en zandhoudende klei, hebben een gezamenlijke dikte die varieert van 2,2 m in het westen tot 8 m in het oosten van het studiegebied. In het westen (DB3) is de laag a_1 volledig verdwenen. In tabel 2 zijn enkele kenmerken van de laag a_1 verzameld, in tabel 3 enkele kenmerken van de laag Asb-a. Deze gegevens zijn afkomstig van granulometrische bepalingen uitgevoerd op gestoken monsters van boringen te Ursel en te Maldegem (DE BREUCK, W. et al., 1989).

Met de beschikbare gegevens werd een kaart opgesteld met de dikte van de laag a_1 (fig. 9).



0 100 200 m

LEGENDE




lijn van gelijke dikte
van het kwartair



dikte van het kwartair(m)

Fig. 8 - Dikte van de kwartaire afzettingen in het ontginningsgebied



LEGENDE

- lijn van gelijke dikte van de a1 klei
- 1 — dikte van de a1 klei(m)

Fig. 9 - Dikte van de a1 klei in het ontginningsgebied

Tabel 2. Eigenschappen van de zeer slecht doorlatende laag a₁
(één monster onderzocht)

parameter	eenheid	waarde
Frakties (Wentworth)		
Grint > 2000	%	0
Zand 2000-50	%	0,25
zeer grof zand 2000-1000	%	0
grof zand 1000-500	%	0
middelmattig zand 500-250	%	0
fijn zand 250-125	%	0
zeer fijn zand 125-50	%	0,25
Leem 50-20	%	30,98
Klei <2	%	68,77
Leem + Klei	%	99,75
CaCO ₃ (<2000)	%	0,26
Humus	%	3,10
Glaucaniet	%	50

Tabel 3. Eigenschappen van de slecht tot zeer slecht doorlatende laag Asb-a

parameter	eenheid	x	min.	max.	N
Frakties (Wentworth)					2
Grint > 2000	z	0	0	0	2
Zand 2000-50	z	56,0	47,10	64,9	2
zeer grof zand 2000-1000	z	0	0	0	2
grof zand 1000-500	z	0,33	0,15	0,50	2
middelmatig zand 500-250	z	8,66	3,95	13,35	2
fijn zand 250-125	z	17,63	16,90	18,35	2
zeer fijn zand 125-50	z	29,4	16,35	42,45	2
Leem 50-20	z	17,69	14,16	21,22	2
Klei <2	z	26,31	20,94	31,68	2
Leem + Klei	z	44,0	35,10	52,90	2
CaCO ₃ (<2000)	z	3,56	3,02	4,09	2
Humus	z	1,51	1,18	1,84	2
Glaucaniet	z	50	34	66	2

x = gemiddeld
min. = minimum
max. = maximum
N = aantal monsters

Onder het Lid van Asse bevindt zich het Lid van Wemmel (We) dat bestaat uit grijs glauconiethoudend fijn kleihoudend zand waarvan het kleigehalte toeneemt naar boven toe, en dat schelpfragmenten (o.a. nummulieten) bevat. De dikte bedraagt ongeveer 2 m. Litologisch bestaat er een geleidelijke overgang van het Lid van Wemmel naar het Lid van Asse.

2.4.2.2. Ledo-Paniseliaan

De Formatie van Lede (Le) is ongeveer 4 m dik en bestaat bovenaan uit een kalkzandsteenbank met eronder glauconiethoudend groengrijs zand met schelpfragmenten. De top van deze formatie komt voor tussen + 4 tot + 6.

Daaronder volgt het Lid van Oedelem (Paniseliaan - P₂), dat bestaat uit een glauconiethoudend grijs, fijn tot leemhoudend fijn zand, dat bovenaan opvallend fossielhoudend is. De dikte bedraagt 15 tot 20 m.

Het onderliggende Lid van Vlierzele (Paniseliaan - P_{1a}) is 20 tot 25 m dik en bestaat uit grijsgroen sterk glauconiethoudend zand. De top van deze laag is veenhoudend. Het hieronder voorkomend Lid van Pittem (Paniseliaan (P_{1c})) is ongeveer 10 m dik en bestaat uit zandige klei tot kleihoudend zand. Het rust op het Lid van Merelbeke (Paniseliaan P_{1m}); dit is de oudst voorkomende laag van het Paniseliaan die bestaat uit stijve klei en ongeveer 3 tot 5 m dik is.

2.4.2.3. Ieperiaan

Het Ieperiaan wordt bovenaan gevormd door het Lid van Egem (Y_d) dat tot 20 m dik is en bestaat uit een afwisseling van fijne zanden en massieve kleilagen. Daaronder ligt de grijze tot blauwgrijze glimmerhoudende klei (Y_c), die ongeveer 125 m dik is.

Algemeen hellen de tertiaire lagen naar het NNE. Volgens de uitgevoerde boringen zou plaatselijk een verhevenheid voorkomen in de tertiaire afzettingen.

In tabel 4 wordt de stratigrafie van het studiegebied aangegeven.

Op basis van de gegevens, bekomen uit boringen in het bestek van deze studie, werd een NW-SE coupe door het ontginningsgebied getekend (fig. 10). Hieruit blijkt duidelijk dat de laag a_1 (Klei van Ursel) dunner wordt in westelijke richting.

2.5. Hydrogeologie en grondwaterstroming

2.5.1. Hydrogeologische bouw - hydraulische parameters

De hydrogeologische bouw wordt bepaald door de litologische samenstelling van de lagen. Deze is in fig. 7 en 10 voorgesteld. We kunnen van boven naar onder volgende lagen onderscheiden :

Tabel 4 - Stratigrafisch overzicht van de lagenopbouw in het studiegebied

Chronostratigrafie		Lithostratigrafie		Afkorting in deze studie	Doorlatend	Weinig door- latend	Zeer slecht door- latend
CENOZOICUM	KWARTAIR				x	x	
	BARTONIAAN	"Asschlaan" of "Bartoon" "Wemmeliaan"	Formatie van het Meetjesland	Lid van Ursel	al		x
				Lid van Asse	Asb-a		x
				Lid van Wemmel	We	x	
	LUTETIAAN	"Lediaan"	Formatie van Lede	Lid van Balegem	Le	x	
		"Boven-Paniseliaan"	Formatie van Knesselare	Lid van Aalter Lid van Oedelen Lid van Beernem	P2c P2b P2 P2a	x	
	TERTIAIR EOCEEN	"Onder-Paniseliaan"	Formatie van de Montpanisel	Lid van Vlierzele	P1d	x	
				Lid van Pitten	P1c		x
		"Ieperiaan"	Formatie van Ieper	Lid van Merelbeke	P1m		x
				Lid van Egen	Yd	x	
				Lid van Vlaanderen	Yc		x

deel
n TAW)


15

10

5

0

5



LEGENDE (zie fig.7)



zandsteenfragmenten



grindhoudend met schelpen



filter

Fig.10 - Hydrogeologische doorsnede B B'

- het Kwartair : deze afzettingen kunnen we beschouwen als doorlatend (zand) tot weinig doorlatend (lemig zand). Gezien het wisselend litologisch karakter van het Kwartair is het onmogelijk hydraulische parameters aan te geven :

- het Tertiair :

- Het Lid van Asse en het Lid van Ursel (Bartoonklei) vormen samen een zeer slecht doorlatende laag. Een pompproef uitgevoerd te Ursel leverde een hydraulische weerstand van 12500 dagen per meter voor deze laag.

K. Walraevens (1987) berekende voor het heuvelgebied Oedelem-Zomergem (matematisch model voor Vlaanderen) een verticale snelheid door de Bartoonklei van 10 mm/jaar.

Er zijn geen waarden van hydraulische weerstand beschikbaar voor de afzonderlijke "kleilagen" - Lid van Asse en Lid van Ursel. Gezien het zandige karakter van het Lid van Asse (zie tabel 3) mag men echter aannemen dat de hydraulische weerstand van deze laag kleiner zal zijn dan deze van de Klei van Ursel.

Algemeen worden in de literatuur waarden aangenomen voor de hydraulische doorlatendheid van massieve klei van 1.10^{-4} m/d en kleiner.

- Het Lid van Wemmel dat litologisch een geleidelijke overgang aangeeft van de Bartoonklei naar het doorlatende zandige Lediaan zou een gemiddelde horizontale doorlatendheid hebben van $k = 0,6$ m/d en een bergingscoëfficiënt van $S'_A = 6,610^{-5} \text{ m}^{-1}$.

- De Formatie van Lede vormt samen met de Paniseliaanafzettingen P2 en Pld een doorlatende laag. Pompproefresultaten van een proef te Ursel geven voor deze laag volgende hydraulische parameters : $k = 2,2$ m/d

$$S'_A = 2,310^{-5} \text{ m}^{-1}$$

Deze Ledopaniseliaanlaag is een potentieel winbare grondwaterlaag.

- Van de diepere lagen beschikken wij in de omgeving van het studiegebied niet over waarden van de hydraulische parame-

ters. In het bestek van deze studie zijn ze echter van minder belang. Algemeen kan men zegge dat :

- de Plc laag weinig doorlatend is,
- de Plm laag zeer slecht doorlatend is,
- de Yd laag doorlatend tot weinig doorlatend is,
- de Yc laag zeer slecht doorlatend is.

De doorlatendheid van de verschillende lagen is eveneens in tabel 4 opgenomen.

2.5.2. Grondwaterstroming

De grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Bartoonklei is zuid-noord gericht (fig. 11). De effectieve stromingssnelheid berekend aan de hand van stijghoogtemetingen uitgevoerd in mei en augustus 1990 (VAN HOUTTE, E. en MAHAUDEN, M., 1990) bedroeg ongeveer 2 tot 4,5 m/jaar.

2.5.3. Grondwaterwinning

Uit de archieven van AROL blijkt dat in de omgeving van de stortplaats een vergunde winning bestaat in het Ledo-Paniseliaan nabij de fabrieksgebouwen. Het vergunde debiet bedraagt 30 m³/d.

2.5.4. Grondwaterkwetsbaarheid

Uit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater (W. DE BREUCK et al. 1987) blijkt dat het studiegebied gelegen is in twee verschillende kwetsbaarheidszones. Dit is te wijten aan de wisselende dikte van de zeer slecht doorlatende Bartoonklei (Klei van Ursel en Klei van Asse) boven de doorlatende Ledo-paniseliaanlaag. Waar deze zeer slecht doorlatende laag voorkomt wordt de Ledo-paniseliaanlaag weinig kwetsbaar (oostelijke helft van het studiegebied); de westelijke helft van het studiegebied is deze potentiële winbare laag zeer kwets-




Fig. 11 - Grondwaterstroming in de watervoerende laag onder de Bartoonkley

baar.

In fig. 12 is de kwetsbaarheidskaart in en rondom het studiegebied aangegeven.

2.5.5. Grondwaterkwaliteit

De analyseresultaten op grondwaterstalen uit de drie geboorde peilputten zijn in tabel 5 verzameld. Volgens de klassificatie van STUYFZAND (1981) zijn de waters uit peilputten DB2 en DB3 zoete harde waters van het CaHCO_3 type; het water uit DB1 is een zoet hard water van het CaSO_4 type. Het verschil in kwaliteit kan mogelijks worden toegeschreven aan het afgesloten karakter van de watervoerende laag die ter plaatse van de peilputten sterk variabel is. Resultaten van vroeger uitgevoerde analyses op grondwaterstalen uit het Lid van Wemmel (onder de Bartoonklei) ontnomen in de buurt van het studieterrein geven goed vergelijkbare resultaten (K. WALRAEVENS, 1987). Als dusdanig kunnen we voor de beschouwde peilputten van een normale grondwaterkwaliteit spreken.

Grenzend aan het studiegebied ligt de klasse II-stortplaats van de I.V.M. (zie 1), alwaar sedert het begin der jaren 80 in een vroegere kleiontginningsput de assen van de huisvuilverbrandingsinstallatie van de I.V.M. worden gestort (fig. 13). Uit analyseresultaten op grondwaterstalen afkomstig van rond dit stort blijkt dat in de onmiddellijke omgeving de grondwaterkwaliteit hierdoor beïnvloed is. Ter informatie worden in tabel 6 de kwaliteiten aangegeven van een peilput (onder de Bartoonklei) stroomafwaarts het stort (zie fig. 13) en van het stortputwater.

Hierbij dient er wel op gewezen dat deze stortplaats indertijd niet is ingericht volgens de huidig geldende normen. Uit mondelinge gegevens werd vernomen dat de put ongeveer tot 9 m diep werd uitgegraven. Waarschijnlijk werd plaatselijk alle tertiaire klei weggegraven en ligt het stortmateriaal rechtstreeks op het Lid van Wemmel (top watervoerende laag).




Fig.12 - Kwetsbaarheid van de bovenste exploitatiebare grondwaterlaag volgens de kwetsbaarheidskaart (W.DE BREUCK et al.,1989)




Fig.13 - Ligging van de klasse II stortplaats I.V.M. en de peilput 4

Tabel 5. Resultaten van de analyses van grondwater uit put DB1, DB2 en DB3 (22.08.1990)

Parameters	Eenheid	DB1	DB2	DB3
Temperatuur	°C	11,6	11,7	11,4
Kleur		loos	loos	loos
Troebelheid		helder	helder	helder
Reuk		loos	loos	loos
pH veld		7,31	7,83	7,38
pH labo		7,31	7,75	7,34
Resistiviteit	Ω m	704	1587	1946
Geleidbaarheid veld	μS/cm	1386	651	535
Geleidbaarheid labo	μS/cm	1410	647	530
Vrije CO ₂ (HCO ₃) veld	mg/l HCO ₃	21,12	14,96	18,59
Bezinkbare stoffen	mg/l	<0,1	<0,1	<0,1
Agressief CO ₂	mg/l	0	0	0
Organische stoffen, koud 3 min.	mg/l O ₂	0,7	0,6	1,1
Organische stoffen, warm 10 min.	mg/l O ₂	1,44	1,2	3,12
Opgeloste zuurstof	mg/l O ₂	24,4	10,9	14,7
Alkaliteit ten overstaan van fenoltaleïne	°F	0	0	0
Alkaliteit ten overstaan van methylooranje	°F	37,9	33,9	24,75
Silicium	mg/l SiO ₂	33,12	29,25	34,81
Verdampingsrest 105°C	mg/l	1252	420	361
Verassingsrest 600°C	mg/l	928	242	199
Zwevende stoffen 105°C	mg/l	0,2	1,6	0
Zwevende stoffen 600°C	mg/l	0	1,4	0
Zwevende stoffen kleur		licht oranje	licht oranje	-
Zwevende stoffen % calcinatieverlies		100	12,5	-
Totale hardheid	°F	82,81	31,17	25,86
Tijdelijke hardheid	°F	36,15	31,01	23,21
Blijvende hardheid	°F	46,66	0,16	2,65
Natrium	mg/l Na ⁺	42,11	24,93	14,18
Kalium	mg/l K ⁺	21,70	3,44	2,77
Calcium	mg/l Ca ²⁺	210,29	107,41	91,77
Magnesium	mg/l Mg ²⁺	64,36	9,18	5,92
Totaal ijzer	mg/l Fe	3,08	3,27	4,69
Mangaan	mg/l Mn ²⁺	0,95	0,60	0,44
Ammonium	mg/l NH ₄ ⁺	0,93	0,30	0,38
Chloriden	mg/l Cl ⁻	48,15	24,89	32,61
Sulfaten	mg/l SO ₄ ²⁻	485,69	11,11	4,53
Nitraten	mg/l NO ₃ ⁻	0,91	0,65	0,64
Nitrieten	mg/l NO ₂ ⁻	0	0	0,01
Carbonaten	mg/l CO ₃ ⁻	0	0	0
Fosfaten	mg/l PO ₄ ³⁻	0,07	0,08	0,04
Bicarbonaten	mg/l HCO ₃ ⁻	462,38	413,58	301,95
Kjeldahl N	mg/l N ⁺	2,31	1,87	1,81
Detergenten (kation)	mg/l	0,25	0,25	0,36
Detergenten (anion)	mg/l	0,05	0,02	0
Oliën en vetten	mg/l	0	0	0
Opgeloste zuurstof % verzadiging		208	155	128
COD	mg/l	24	19	24
TOC	mg/l	5	4	4
BOD	mg/l	15	26	18

Tabel 6. Grondwaterkwaliteit van een peilput onder de Bartoanklei, stroomafwaarts het stort van de I.V.M. en kwaliteit van het stortputwater

Parameter	Put nr.	Eenheid	Peilput 4 05/1990	Stortput- water 04/1989	Vron* A	Vron B	Vron C
Kleur			loos	-			
Troebelheidsgraad			helder	-			
Temperatuur		°C	11,9	9,0			
pH			7,96	8,95			
Geleidbaarheid		µS/cm	2149	16750			
Chloriden		mg/l Cl	474	5800			
Sulfaten		mg/l SO ₄	158	1530			
Calcium		mg/l Ca	317	882			
Magnesium		mg/l Mg	32,55	15			
Natrium		mg/l Na	114	2364			
Kalium		mg/l K	8,31	2338			
Totale hardheid Becewa		°F	93	-			
Nitraten		mg/l NO ₃ -N	1,34	0,73			
Nitrieten		mg/l NO ₂ -N	0,02	0,067			
Ammonium		mg/l NH ₃ -N	0,71	10,8	0,2	1	3
Koper		µg/l Cu	<10	76	20	50	200
Zink		µg/l Zn	101	3084	50	200	800
Orthofosfaat		mg/l Po ₄	0,85	-			
Fluor		µg/l F	180	2100	300	1200	4000
Arsenicum		µg/l As	7,5	1	10	30	100
Cadmium		µg/l Cd	<u>12,5</u>	250	1	2,5	10
Chroom (6+)		µg/l Cr	190	-			
Kwik		µg/l Hg	<u>1,7</u>	1	0,2	0,5	2
Nikkel		µg/l Ni	<u>173</u>	-	20	50	200
Lood		µg/l Pb	<u>64,6</u>	16	20	50	200
HCO ₃		mg/l HCO ₃	422	-			
Kjeldahl N		mgN/l	1,50	12,6			
Bezinkbare stoffen		ml/l	<0,1	-			
Organische stoffen koud 3 min		mg/10 ₂	0,96	-			
Organische stoffen warm 3 min		mg/10 ₂	4,56	41			
Buffercapaciteit tov pH 8,3		mg/l	0	0,1			
tov pH 4,3		mg/l	6,92	1,44			
verdampingsrest (105°C)		mg/l	1873	13200			
verassingsrest (600°C)		mg/l	1206	12660			
zwevende stoffen (105°C)		mg/l	11,6	-			
zwevende stoffen (600°C)		mg/l	11,4	-			
zwevende stoffen kleur			bruin	-			
zwevende stoffen % calcinatieverlies			1,72	-			

* Indicatieve richtwaarde voor de beoordeling van concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en oppervlaktewater van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (leidraad Bodensanering) in Nederland.

A = referentiewaarde

B = toetsingswaarde ten behoeve van (nader) onderzoek

C = toetsingswaarde ten behoeve ing van sanering(sonderzoek)

3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Hierbij wordt achtereenvolgens behandeld :

- 3.1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de deklaag;
- 3.2. Het ontginnen en verwerken van de klei.
- 3.3. Het storten in de ontginningsput.

3.1. De geometrische verbreiding van de grondstof klei en de deklaag

De klei die de N.V. De Burkel wenst te ontginnen is de Bartoonklei die bestaat uit het Lid van Ursel (a_1) en het Lid van Asse (Asb-a). Gezien de samenstelling van deze kleien is waarschijnlijk vooral het Lid van Ursel van belang (zie 3.2.).

Volgens onze waarnemingen bevindt de top van de kleilaag zich op een diepte variërend van 0,6 tot 5,95 m. Gemiddeld is de kwartaire deklaag (grond boven de klei) 2 m dik. De dikte van de laag a_1 (klei) neemt toe in oostelijke richting (fig. 9), waar deze 6,5 m bedraagt. Helemaal in het westen van het studiegebied komt deze laag niet voor.

De dikte van de laag Asb-a (weinig zandhoudende klei) bedraagt overal ongeveer 2 m.

Rekening houdend met :

- de oppervlakte van het ontginningsgebied;
- een veiligheidsstrook van 10 m breedte (voorwaarde opgelegd door de overheid verantwoordelijk voor de ontginningsvergunning voor graverijen van de omvang zoals hier behandeld);
- een uiteindelijke helling van 8/4 of 27° (voor graverijen in kleigronden)

komt dit overeen met :

- 292.500 m³ klei (laag a_1)

Volgens het fazeringsplan verkregen van de opdrachtgever is

dit gesplitst per faze :

voor de laag al	:	fase 1	93.780 m ³
		fase 2	140.030 m ³
		fase 3	58.690 m ³

De aangegeven waarden betreffen de totale hoeveelheid aanwezige klei. Het inrichten van stortplaatsen is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, meer bepaald moet een afsluitlaag aanwezig zijn. Ingeval van het inrichten van de ontginningsput als stortplaats zal aldus ofwel :

- een gedeelte van de klei niet kunnen ontgonnen worden
- een kunstmatige afsluitlaag dienen te worden aangemaakt.

3.2. Het ontginnen en verwerken van de klei

Deze studie behandelt als dusdanig niet het ontginnen en verwerken van de klei.

We kunnen wel vermelden dat de ontginning in verschillende fazen zal verlopen. Achtereenvolgens gaat men over tot de afgraving van :

- de teelaarde;
- de deklaag;
- de klei.

De teelaarde kan niet worden gebruikt in het produktieproces. De deklaag kan eventueel geheel of gedeeltelijk gebruikt worden als afmageringsmateriaal bij het verwerken van de grondstof.

Rekening houdend met de oppervlakte van het ontginningsgebied, de veiligheidsstroken en de uitgravingshelling kunnen de hoeveelheden respektievelijk geschat worden op :

- teelaarde : 51.500 m³ (voor een gemiddelde dikte van 0,5 m)
- deklaag : 184.430 m³.

Volgens het fazeringsplan is dit :

voor de teelaarde	: fase 1	14.900 m ³
	fase 2	13.980 m ³
	fase 3	22.670 m ³
voor de deklaag	: fase 1	32.400 m ³
	fase 2	30.900 m ³
	fase 3	121.100 m ³

Voor wat betreft de grondstof klei kan men zeggen dat voor de keramische nijverheid de bovenste tertiaire klei (Lid van Ursel) een waardevol produkt is. Het Lid van Asse daarentegen (zandhoudend en glaukoniethoudend) is in deze kontekst een duidelijk minder interessante laag.

In de oude fabriek werd de afgegraven klei verwerkt tot korrels van geëxpandeerde klei.

3.3. Storten in de ontginningsput

Na het uitgraven van de klei wenst de initiatiefnemer de uitgegraven put te gebruiken als stortplaats. Gezien de hieraan verbonden milieuaspecten op het abiotische milieu (mogelijke bodem- en grondwaterverontreiniging) is het inrichten van stortplaatsen door de verantwoordelijke overheid (de OVAM) aan bepaalde voorwaarden¹ onderworpen. Deze hangen af van de aard van het stortmateriaal; er kan onderscheid worden gemaakt tussen :

- de klasse I stortplaats (industriële en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen)
- de klasse II stortplaats (huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen)
- de monostortplaats (een enkele afvalstof bv. vliegas, as huisvuilverbrandingsinstallatie, ...)

In alle gevallen dient echter een afsluitlaag (hiermee wordt bedoeld de bodemlaag en de wanden van de stortplaats) aan-

¹ Besluit van de Vlaamse Executieve houdende algemene voorwaarden die gelden voor stortplaatsen van afvalstoffen in of op de bodem (21.04.1982).




Fig.14 - Schematische voorstelling van een stortplaatsinrichting volgens de vigerende voorwaarden. (B.Vl.Ex. van 21 april 1982)

dig. De tussenafdek vervalt voor de monostortplaatsen zoals bijvoorbeeld vliegass of verbrandingsass. Opgemerkt wordt dat de deklaag en de teelaarde respektievelijk kunnen hergebruikt worden als eindafdek. De afdichtlaag dient voor klasse II stortplaatsen slechts 0,3 m dik te zijn in plaats van 0,5 m. Tevens is de drainagelaag en drainage hier niet verplicht.

De mogelijkheid om het stortperkolaat in de put op te vangen via een drainagesysteem laat toe ervoor te zorgen dat er onder de stortplaats steeds een opwaarts gerichte stromingsgradiënt aanwezig is (stijghoogte in de watervoerende Ledopaniseliaanlaag hoger dan "stijghoogte" stortperkolaat). Deze hydraulische toestand is een "extra beveiliging" tegen een mogelijke verontreiniging vanuit de stortplaats naar de onderliggende watervoerende laag.

Dit brengt mee dat de totale stortcapaciteit ongeveer zou bedragen :

voor een klasse II stortplaats :

voor fase 1 : 54.662 m³

voor fase 2 : 103.820 m³

Deze hoeveelheden zijn berekend voor de drainagelaag onderaan en met één tussenafdek van 0,2 m.

De ontginbare hoeveelheden al klei (als dus 0,5 m a₁ klei niet wordt ontgonnen) bedragen dan ook respektievelijk ongeveer :

voor fase 1 : 78.880 m³

voor fase 2 : 126.050 m³

Gezien de afdichtlaag voor een klasse I stortplaats 0,5 m dik dient te zijn zal het beschikbare stortvolume iets kleiner zijn; het bedraagt ongeveer :

voor fase 1 : 48.703 m³

voor fase 2 : 98.228 m³

Alle berekeningen steunen op een lineaire interpolatie van de grensvlakken van de verschillende grondlagen zoals aangegeven door de beschikbare boorgegevens.

De hogervermelde berekende hoeveelheden gelden indien 0,5 m

a₁-klei niet wordt ontgonnen. Het volledig ontginnen van de a₁ klei en mogelijks een deel van de Asb-a klei vergt het verwezenlijken van een, door de bevoegde overheid goedgekeurde, afsluitlaag onderaan de ontginningsput. Recente ontwikkelingen gesteund op het inpersen van bentonietmengsels en weinig doorlatende lagen kunnen hier misschien een oplossing bieden.

Uit de resultaten (geringe dikte en plaatselijk ontbreken van de a₁-klei) blijkt fazegebied 3 minder geschikt voor het geplande projekt, namelijk ontginnen van de a₁ klei en stor-ten van klasse II materiaal.

Uit de geologische doorsnede (fig. 10) blijkt dat de uitbrei-ding van het ontginningsgebied geen rekening houdt met de geologische bouw van de lagen. De dikte van de keramisch waardevolle grondstof (a₁-klei) is gering in het westen van het ontginningsgebied (uitwiggen van de a₁ klei). Uit geolo-gisch oogpunt blijkt dat de dikte van de a₁ klei toeneemt naar het oosten.

4. PROGNOSE VAN DE AARD EN DE HOEVEELHEID VAN DE VERWACHTE RESIDUEN EN EMISSIES TEN GEVOLGE VAN HET FUNKTIONEREN VAN HET VOORGENOMEN PROJECT

Het ontginnen van de klei, waarvoor een periode van 5 tot 8 jaar is voorzien voor het ganse studiegebied heeft ten aanzien van het abiotische milieu (water en bodem) volgende residuen :

- er is tijdelijk opslag nodig van een hoeveelheid teelaarde en deklaag (als deze laatste niet geheel wordt gebruikt bij het produktieproces als afmageringsmateriaal). Deze opslag heeft bepaalde negatieve milieueffecten voor gevolg.
- gedurende de kleiafgraving komt een hoeveelheid water in de ontginningsput terecht. Dit water moet weggepompt worden. Gezien onderaan de put een afsluitlaag aanwezig is van een slecht doorlatende klei (0,5 m al klei boven ongeveer 2 m Asb-a zandhoudende klei ofwel een kunstmatig aangebrachte afsluitlaag - zie 3.3) blijft deze hoeveelheid water nagenoeg beperkt tot :
 - het water afkomstig van de neerslag
 - het water afkomstig uit de kwartaire deklaag.

Het water afkomstig van de neerslag is seizoensgebonden en veranderlijk; rekening met de evaporatie kan de hoeveelheid geschat worden op 300 l/m²/jaar. Voor de ganse put zou dit overeenkomen met ongeveer 40.10⁶ l/jaar. Voor de verschillende fasen wordt dit :

fase 1 : 11,0.10⁶ l/jaar

fase 2 : 11,6.10⁶ l/jaar

fase 3 : 17,4.10⁶ l/jaar

Het water afkomstig uit de deklaag hangt af van de dikte van deze laag, de drainagecapaciteiten van het gebied en de neerslag. Algemeen zal deze hoeveelheid minimaal zijn en een drainagegracht rond de ontginningsput kan dit water opvangen.

De kwaliteit van het weg te pompen water zal nagenoeg deze zijn van het neerslagwater.

Het volstorten van de ontginningsput dient te gebeuren volgens de vigerende voorwaarden (zie 3.3.) teneinde de milieueffecten te minimaliseren. Aldus blijven de emissies voor wat betreft bodem en grondwater beperkt tot het verwijderen van het perkolaatwater uit de stortplaats. De kwaliteit van dit perkolaatwater zal afhangen van de aard van het stortmateriaal. In tabel 6 is bijvoorbeeld de kwaliteit van het water in de huidige stortput van de I.V.M. nabij het studiegebied aangegeven. Men merkt er hoge waarden van de geleidbaarheid, het Cl, SO₄, Ca, Na en K gehalte en tevens de aanwezigheid van zware metalen in hoge concentraties, bijvoorbeeld Cd, Zn, Cu. De hoeveelheid te verwijderen water zal ongeveer overeenkomen met de hoeveelheid netto neerslag (neerslag - evaporatie) die op de stortplaats valt. Naargelang de stortplaats echter afgewerkt wordt en de eindafdek begroeit zal deze hoeveelheid afnemen.

5. WAARSCHIJNLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET VOORGENOMEN PROJECT OP BODEM EN WATER

5.1. Het ontginnen van de klei

Het ontginnen van de klei heeft als dusdanig weinig milieueffecten op de disciplines bodem en water.

Afhankelijk van het feit dat de deklaag :

- geschikt is als afmageringsmateriaal bij het verwerkingsproces van de klei
- gebruikt kan worden als eindafdek en afdichtlaag voor de afwerking van de stortplaats

kan een hoeveelheid deklaag mogelijks niet hergebruikt worden. Gezien haar geringe dikte gaat het waarschijnlijk om een kleine hoeveelheid zodat dit aanleiding kan geven tot beperkte en/of tijdelijke milieueffecten.

Gezien bij korrekte ontginning (rekening houdend met de vigerende voorwaarden voor het inrichten van stortplaatsen) de ontginningsput nagenoeg ondoorlatend zal zijn hoeft men enkel het neerslagwater dat in de put komt weg te pompen; uit de deklaag zal slechts een kleine hoeveelheid grondwater in de put terechtkomen.

5.2. Het storten in de ontginningsput

Het storten in de ontginningsput dient te gebeuren volgens de geldende wetgeving. De aanbreng van een drainagestelsel in de stortput dient ervoor te zorgen dat de stijghoogtegradiënt steeds opwaarts gericht is ter plaatse van de stortplaats.

De stijghoogte in de watervoerende Ledopaniseliaan laag (die een potentieel winbare grondwaterlaag is) is uit metingen gekend.


De kwaliteit van het perkolaatwater zal afhangen van het gestorte materiaal maar zal een zekere verontreiniging vertonen (zie b.v. 2.5.5.). Bij afvoer van dit water dient hiermee rekening te houden. Indien de stortplaats als dusdanig korrekt wordt ingericht zijn geen milieueffecten op bodem of water te verwachten.

5.3. Kontrole van de grondwaterkwaliteit

Gelet op het grondwaterstromingspatroon kan de controle van de grondwaterkwaliteit in de watervoerende Ledo-Paniseliaanlaag gebeuren door ten noorden (stroomafwaarts) van het projectgebied een paar peilbuizen bij te plaatsen.

De in het bestek van de studie geplaatste putten DB1 en DB2 zijn geschikt als neutrale peilputten (stroomopwaarts van de geplande stortaktiviteiten). Tevens zijn er reeds enkele peilputten rondom de bestaande stortplaats van de I.V.M. beschikbaar die als controleput kunnen gebruikt worden (stroomopwaarts fase 1).


Tussen fazegebied 1 en de bestaande IVM stortplaats zal minstens één bijkomende controlepeilput worden geplaatst. Deze put(ten) zullen worden geplaatst vóór het begin van de nieuwe exploitatie. Tevens zal de grondwaterkwaliteit dan worden bepaald (nultoestand vóór de ontginning).



Prof. Dr. W. DE BREUCK

28 MEI 1991

Door de directeur - generaal,
met bijlage
de inspectie - generaal,



J. J. Wambacq.

REFERENTIES

DE BREUCK, W., VAN DYCK, E. en STEYAERT, M. (1987). Kwetsbaarheidsskaart van het grondwater. Provincie Oost-Vlaanderen. Studie in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.

DE BREUCK, W., FOBE, B., LEBBE, L., STEURBAUT, E., VAN DYCK, E. & WALRAEVEN, K. (1989). De boringen van Ursel en Maldegem. Bijdrage tot de kennis van het Eoceen in Noordwest-België. 98 p. Brussel. Geologische Dienst (Professional Paper 1989/1).

SYS, C. en VANDENHOUDT, H. (1972). Verklarende tekst bij het kaartblad Knesselare 39W. p., 1 kaart 1/20.000. Gent : Centrum voor Bodemkartering.

VAN DYCK, E., LEBBE, L., WALRAEVEN, K. en DE BREUCK, W. (1984). Hydrogeologische studie van het Ledo-Paniseliaanlaag onder het Drongengoed te Ursel. 147 p. + bijlagen + kaarten. Gent. Leerstoel voor Toegepaste Geologie (RUG), TGO-81-09.

VAN HOUTTE, E. en MAHAUDEN, M. (1990). Hydrogeologische studie van de klasse II stortplaats te Maldegem. 42 p. + bijlagen. Gent. Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie (RUG), TGO 90/06.

WALRAEVEN, K. (1987). Hydrogeologie en Hydrochemie van het Ledo-Paniseliaan in Oost- en West-Vlaanderen. Gent : Rijksuniversiteit Gent, Doctoraatsverhandeling, 350 p.

Belgische Geologische Dienst. Archief Kaartblad Knesselare 13/7.

Rijksinstituut voor Grondmechanica. Archief Kaartblad Knesselare 13/7.

Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu : Archief vergunde grondwaterwinningen.

Nationaal Geografisch Instituut. Topografische kaarten en luchtfoto's.

Aero-Survey. Luchtfoto's.

Ministerie van Openbare Werken. Dienst Topografie en Fotogrammetrie. Luchtfoto's.

BIJLAGE 1 : BOORBESCHRIJVINGEN

Rijksuniversiteit Gent Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Prof. Dr. W. De Breuck	Onderzoek nr.: 90/14	Boring nr.: DB1
ONDERZOEK : De Burkel	OPDRACHTGEVER : N.V. De Burkel	

- DATUM : 04.07.1990
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER :
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : MM
- KAART N.G.I. Nr. : 13/7 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 39W
- GEMEENTE : Maldegem
- X = 84450 Y = 205800 ZMV = 16,2 (m TAW)
ZMV* = (m TAW)
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld)

BOORWIJZE	Ø	DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)				
	(mm)	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot
droog	168	0 - 16,5				
puls		16,5- 19,5				

- TYPE BOORspoeling : - VERBRUIK (in l) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -

Filter nr.	DFB	DFO	ZMP	L	ST	P
F1	17,5	19,5	15,802	1	Le/P	2
F2						
F3						


DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW)
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG)
P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput

- Filters in zelfde boorgat : neen
- Type en kenmerken - stijgbuizen : Ø 63/57
 - filters : Ø 63/57
 - verbindingen : gelijmd
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) :
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd
 - afmeting (mm) :
 - nuttig oppervlak (Z) :
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) :
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand 0,7 - 1,25 mm
 - volume (l.) : tot 14,5 m onder maaiveld
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleistop
 - volume (l.) : van 14,5 tot boven
- Materiaal boorgatopvulling :
- Schoonpompen - methode : compressor
 - datum - duur (h) : 900726 1 h
 - debiet (m³/h) :
- Manier van afwerking : 0,4 m onder maaiveld met betonblok en deksteen


GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 04.07.90

Monster nr.	Beschrijving van de grond	Diepte* (m)	
		van	tot
	Donkerbruin fijn zand, sterk humushoudend	0,0	0,4
	Grijsgeel fijn zand	0,4	0,9
	Licht grijs fijn leemhoudend zand, roestgekleurd	0,9	1,0
	Licht grijs fijn zand	1,0	1,3
	Grijsbruin fijn zand met enkele kleine zwarte en witte silexkeien	1,3	1,8
	Grijsblauwe zandhoudende klei tot sterk kleihoudend fijn zand	1,8	2,2
	Blauwgroene half stijve klei met enkele silexkeien en weinig schelpfragmenten	2,2	2,5
	Grijsblauwe half stijve klei met enkele bruine vlekken	2,5	3,0
	Grijsblauwe half stijve tot stijve klei	3,0	5,5
	Grijsblauwe half stijve tot stijve klei met plaatselijk zeer weinig organisch materiaal en licht silteus	5,5	6,0
	Grijsblauwe tot grijsgroene half stijve tot stijve klei met plaatselijk een weinig organisch materiaal en zeer licht silteus	6,0	9,0
	Grijsgroene half stijve weinig zandhoudende klei, glauco- niethoudend, weinig organisch materiaal (grijsbruine tinten)	9,0	10,5
	Grijsgroene zandhoudende half stijve klei, glauconiet- houdend, weinig organisch materiaal (grijsbruine tinten) nummulieten en andere schelpfragmenten	10,5	11,5
	Grijsgroene tot lichtgroene halfstijve zandhoudende klei, glauconiethoudend, schelpfragmenten en nummulieten	11,5	12,5
	Grijsgroene sterk kleihoudend zand tot sterk zandhoudende klei, glauconiethoudend, weinig schelpfragmenten	12,5	14,2
	Idem, kalkhoudend en veel schelpen en nummulieten, plaat- selijk donkere nesten glauconietkorrels	14,2	14,5
	Lichtgroen sterk kleihoudend zeer fijn zand tot sterk zandhoudende klei, glauconiet- en kalkhoudend, kleine nummulieten	14,5	15,5
	Lichtgroen zeer sterk kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend met schelpfragmenten en nummulieten, naar onderen toe geleidelijk zandiger	15,5	16,5
	Lichtgroen fijn tot zeer fijn zand, glauconiethoudend met zeer veel schelpfragmenten en zandsteenbrokjes	16,5	19,5
	<u>Vermoedelijke geologische interpretatie</u>		
	0 - 2,5 : Kwartair		
	2,5 - 9,0 : Lid van Ussel		
	9,0 - 10,5 : Lid van Asse		
	10,5 - 12,5 : Lid van Wemmel		
	12,5 - 16,5 : Formatie van Lede		
	16,5 - 19,5 : Lid van Oedelem		

* onder maaiveld



boorprofiel - filter(s) - omstorting(en) - stop(pen) cement
 (b) (f) (g) (k) klei
 hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend ; slecht doorlatend ; ondoorlatend



Rijksuniversiteit Gent Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Prof. Dr. W. De Breuck	Onderzoek nr.: 90/14	Boring nr.: DB2
ONDERZOEK : De Burkel	OPDRACHTGEVER : N.V. De Burkel	

- DATUM : 03 en 04.07.1990
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER :
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : IB, EVH, KW
- KAART N.G.I. Nr. : 13/7 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 39W
- GEMEENTE : Maldegem
- X = 84100 Y = 206000 ZMV = 13,4 (m TAW)
- ZMV* = (m TAW)
- (ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld)

BOORWIJZE	ϕ	DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)				
	(mm)	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot
droog	168	0 - 17,5				

- TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK (in l) : -
- TYPE BOORGATMETING(EN) : -

Filter nr.	DFB	DFO	ZMP	L	ST	P
F1	15,5	17,5	13,282	1	Le/P	2
F2						
F3						


- DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant
- DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant
- ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW)
- L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch
- ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG)
- P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput

- Filters in zelfde boorgat : neen
- Type en kenmerken - stijgbuizen : ϕ 63/57
 - filters : ϕ 63/57
 - verbindingen : gelijmd
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) :
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd
 - afmeting (mm) : 0,3
 - nuttig oppervlak (%) :
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) :
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand 0,7 - 1,25 mm
 - volume (l.) : tot 14,5 m onder maaiveld
- Stop(pen) - type en kenmerken : kleistop
 - volume (l.) : van 14,5 tot boven
- Materiaal boorgatopvulling :
- Schoonpompen - methode : compressor
 - datum - duur (h) : 900726 1 h
 - debiet (m³/h) :
- Manier van afwerking : 0,2 m onder maaiveld met betonblok en deksteen

GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 03.04.07.90


Monster nr.	Beschrijving van de grond	Diepte* (m)	
		van	tot
	Geelbruin fijn zand met roestvlekken, sterk humushoudend	0,0	0,5
	Licht grijs fijn zand	0,5	0,6
	Grijsblauwe stijve klei met roestvlekken die frequenter voorkomen naar boven toe	0,6	3,6
	Grijsblauwe glauconiethoudende licht zandhoudende half stijve klei	3,6	5,5
	Grijsblauwe glauconiethoudende zandhoudende half stijve klei met weinig schelpfragmenten	5,5	6,5
	Grijsblauwe glauconiethoudende weinig zandhoudende half stijve klei met nummulieten en andere schelpfragmenten en glauconietresten, zandiger naar onderen toe	6,5	7,5
	Grijsblauwe tot grijsgroene glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met veel schelpfragmenten	7,5	7,8
	Grijsgroen glauconiethoudend en kleihoudend zand met schelpfragmenten	7,8	8,2
	Grijsgroen glauconiethoudend en weinig kleihoudend zand met veel schelpfragmenten en nummulieten	8,2	8,8
	Grijsgroen glauconiethoudend en kleihoudend fijn zand met nummulieten en schelpaccumulaties	8,8	10,0
	Groen glauconiethoudend weinig kleihoudend fijn zand met weinig schelpfragmenten	10,0	10,5
	Grijsgroen glauconiethoudend weinig kleihoudend fijn zand met nummulieten	10,5	12,5
	Donkergroen kleihoudend fijn zand, schelpfragmenten en glauconiethoudend	12,5	14,0
	Grijsgroen kleihoudend fijn zand, weinig schelpfragmenten en glauconiethoudend	14,0	15,0
	Grijsgroen kleihoudend fijn zand, glauconiethoudend	15,0	15,5
	Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met zandsteen- brokjes	15,5	16,0
	Zandsteenbank	16,0	16,2
	Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met veel schelp- fragmenten	16,2	16,5
	Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met zeer veel schelpfragmenten	16,5	17,5
	<u>Vermoedelijke geologische interpretatie</u>		
	0 - 0,6 : Kwartair		
	0,6 - 3,6 : Lid van Ussel		
	3,6 - 5,6 : Lid van Asse		
	5,6 - 7,6 : Lid van Wemmel		
	7,6 - 12,6 : Formatie van Lede		
	12,6 - 17,5 : Lid van Oedelem		

* onder maaiveld



boorprofiel - filter(s) - omstorting(en) - stop(pen) cement
 (b) (f) (g) (k) klei

hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend ; slecht doorlatend ; ondoorlatend



Rijksuniversiteit Gent Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie Prof. Dr. W. De Breuck ONDERZOEK : De Burkel	Onderzoek nr.: 90/14	Boring nr.: DB3
	OPDRACHTGEVER : N.V. De Burkel	

DATUM : 06.07.1990
 BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB
 BOORTOESTEL : BOORMEESTER :
 GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH, KW
 KAART N.G.I. Nr. : 13/7 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 39W
 GEMEENTE : Maldegem
 X = 83775 Y = 206250 ZMV = 12,71 (m TAW)
 ZMV* = (m TAW)
 (ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld)

BOORWIJZE	ϕ	DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m)				
	(mm)	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot	van - tot
droog	168	0 - 15,6				

TYPE BOORSPOELING : - VERBRUIK (in l) : -
 TYPE BOORGATMETING(EN) : -

Filter nr.	DFB	DFO	ZMP	L	ST	P
F1	13,5	15,5	12,541	1	Le/P	2
F2						
F3						

DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant
 DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant
 ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW)
 L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch
 ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG)
 P = 1 = Piëzometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput

Filters in zelfde boorgat : neen
 Type en kenmerken - stijgbuizen : ϕ 63/57

- filters : ϕ 63/57

- verbindingen : gelijmd

Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) :

Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd
 - afmeting (mm) : 0,3
 - nuttig oppervlak (%) :

Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) :

Omstorting - type en kenmerken : kwartszand 0,8 - 1,25 mm
 - volume (l.) : tot 12,5 m onder maaiveld

Stop(pen) - type en kenmerken : kleistop
 - volume (l.) : van 12,5 tot boven

Materiaal boorgatopvulling :

Schoonpompen - methode : compressor

- datum - duur (h) : 900726 1 h
 - debiet (m³/h) :

Manier van afwerking : 0,2 m onder maaiveld met betonblok en deksteen

RESTUUR
 LEEFMILIEU




GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 06.07.90

Monster nr.	Beschrijving van de grond	Diepte* (m)	
		van	tot
	Donkerbruin fijn zand, sterk humushoudend	0,0	0,3
	Bruin fijn zand	0,3	0,5
	Geelbruin fijn zand met bruine roestvlekken	0,5	0,9
	Geel weinig leemhoudend fijn zand	0,9	2,2
	Grijsgeel fijn zand met enkele silexkeien	2,2	2,4
	Licht grijsbruine zandhoudende stijve klei met weinig schelpfragmenten	2,4	3,0
	Grijsbruine zandhoudende half stijve klei met bruine vlekken	3,0	3,3
	Bleekgrijze plastische weinig zandhoudende klei	3,3	4,0
	Groen glauconiethoudend fijn zand	4,0	4,3
	Grijsgroene glauconiethoudende en zandhoudende half stijve klei met weinig schelpfragmenten	4,3	4,5
	Grijsgroene tot groen glauconiethoudende en zandhoudende half stijve klei	4,5	6,5
	Bleekgrijze zandhoudende stijve klei met nesten glauconietkorrels, nummulieten	6,5	7,0
	Grijze glauconiethoudende en zandhoudende half stijve tot plastische klei met schelpfragmenten	7,0	8,2
	Groen glauconiethoudende zandhoudende half stijve klei	8,2	8,5
	Groen glauconiethoudend weinig kleihoudend zand tot zand, nummulieten en andere schelpfragmenten en zandsteenbrokjes	8,5	10,0
	Groen glauconiethoudend kleihoudend zand met schelpaccumulaties en nummulieten	10,0	11,2
	Groen glauconiethoudend zand met schelpfragmenten	11,2	12,3
	Bleek grijsgroen zand met schelpaccumulaties en zandsteenbrokjes, glauconiethoudend	12,3	12,5
	Groen glauconiethoudend fijn zand met schelpfragmenten	12,5	14,2
	Groen glauconiethoudend fijn zand met schelpfragmenten en zandsteenbrokjes	14,2	15,5
	Zandsteenbank	15,5	15,6
	<u>Vermoedelijke geologische interpretatie</u>		
	0 - 4,3 : Kwartair		
	4,3 - 6,5 : Lid van Asse		
	6,5 - 8,5 : Lid van Wemmel		
	8,5 - 12,5 : Formatie van Lede		
	12,5 - 15,6 : Lid van Oedelem		


* onder maaiveld

N



boorprofiel - filter(s) - omstorting(en) - stop(pen) cement
 (b) (f) (g) (k) klei

hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend ; slecht doorlatend ; ondoorlatend



LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE
KRIJGSLAAN 281 - S8 , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644997

KAARTBLAD NGI	:	137	GEMEENTE	:	MALDEGEM
NUMMER BORING	:	DB4	PROJEKT	:	90014
X-KOORD(Lambert)	:	83980	DIEPTE	:	7.00 m
Y-KOORD(Lambert)	:	206250	BOORFIRMA	:	LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	:	+ 12.76 m TAW			
METH. HOOGTEBEP.	:	genivelleerd			
DATUM	:	05/04/91	METHODE	:	DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	:	EVH			
BOORGATMETINGEN	:				

peil (mTAW)		beschrijving boring	stratigrafie
diepte (m)			
12.76 - 0.00	12.26 - 0.50	zwart humushoudend fijn zand	Q
12.26 - 0.50	11.51 - 1.25	geelbruin fijn zand met roestvlekken	Q
11.51 - 1.25	11.46 - 1.30	veen	Q
11.46 - 1.30	10.81 - 1.95	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei met roestvlekken	Q
10.81 - 1.95	9.86 - 2.90	lichblauwe weinig zandhoudende half stijve klei met roestvlekken en veenfragmenten	Q
9.86 - 2.90	8.16 - 4.60	grijsblauwe stijve klei met veenfragmenten en een silexfragment op 3,6	a1
8.16 - 4.60	6.01 - 6.75	groene zandhoudende klei met glauconietnesten, vanaf 5,5 komen meer zandhoudende zones voor	Asb-a
6.01 - 6.75	5.76 - 7.00	groen kleihoudend zand met schelpfragmenten en glauconietnesten	We

LABORATORIUM TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE
KRIJGSLAAN 281 - S8 , B9000 GENT tel.: 091/644647 fax.: 091/644997

KAARTBLAD NGI	:	137	GEMEENTE	:	MALDEGEM
NUMMER BORING	:	DB5	PROJEKT	:	90014
X-KOORD(Lambert)	:	83910	DIEPTE	:	7.00 m
Y-KOORD(Lambert)	:	206290	BOORFIRMA	:	LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	:	+ 12.82 m TAW			
METH. HOOGTEBEP.	:	genivelleerd			
DATUM	:	04/04/91	METHODE	:	DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	:	EVH			
BOORGATMETINGEN	:				

peil (mTAW) diepte (m)	beschrijving boring	stratigrafie
12.82 - 0.00	12.62 zwart humushoudend fijn zand	Q
12.62 - 0.20	12.32 roestgekleurd fijn zand met aaneengekitte ijzerbrokjes	Q
12.32 - 0.50	11.47 lichtgeel fijn zand met roestverschijnselen	Q
11.47 - 1.35	9.82 geelgroen weinig leemhoudend fijn zand met roestverschijnselen, 1.35 - 3.00 veenfragmentjes in bovenste deel en weinig schelphoudend; naar onderen toe meer leemhoudend	Q
9.82 - 3.00	9.32 idem maar met voorkomen van grote silexfragmenten	Q
9.32 - 3.50	7.82 geelgroene tot grijze leem met roestverschijnselen	Q
7.82 - 5.00	6.87 idem maar weinig zandhoudend	Q
6.87 - 5.95	6.62 grijsblauwe tot grijsgroene half stijve weinig zandhoudendeklei met 5.95 - 6.20 glauconietnesten	Asb-a
6.62 - 6.20	5.82 groene zandhoudende slappe klei tot kleihoudend zand met 6.20 - 7.00 glauconietnesten; naar onderen toe neemt kleigehalte af	Asb-a

KAARTBLAD NGI	: 137	GEMEENTE	: MALDEGEM
NUMMER BORING	: DB6	PROJEKT	: 90014
X-KOORD(Lambert)	: 83955	DIEPTE	: 5.50 m
Y-KOORD(Lambert)	: 206180	BOORFIRMA	: LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	: + 13.60 m TAW		
METH. HOOGTEBEP.	: genivelleerd		
DATUM	: 04/04/91	METHODE	: DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	: EVH		
BOORGATMETINGEN	:		

peil (mTAW) diepte (m)	beschrijving boring	stratigrafie
13.60 - 13.20 0.00 - 0.40	zwart humushoudend fijn zand	Q
13.20 - 13.00 0.40 - 0.60	bruin fijn zand met roestverschijnselen	Q
13.00 - 12.60 0.60 - 1.00	roestgekleurd fijn zand met aaneengekitte ijzerdeeltjes	Q
12.60 - 11.90 1.00 - 1.70	roestgekleurd fijn zand	Q
11.90 - 11.50 1.70 - 2.10	grijs fijn zand met veenhoudende leemlens op 1,8	Q
11.50 - 11.10 2.10 - 2.50	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei met roestvlekken en veenfragmenten	Q
11.10 - 10.85 2.50 - 2.75	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei	Q
10.85 - 10.60 2.75 - 3.00	blauwgroene stijve klei	a1
10.60 - 8.60 3.00 - 5.00	blauwgroene tot grijsblauwe stijve klei met veenfragmenten	a1
8.60 - 5.00	donkergroene weinig zandhoudende stijve klei met glauconietnesten	Asb-a

KAARTBLAD NGI	:	137	GEMEENTE	:	MALDEGEM
NUMMER BORING	:	DB7	PROJEKT	:	90014
X-KOORD(Lambert)	:	83885	DIEPTE	:	5.00 m
Y-KOORD(Lambert)	:	206225	BOORFIRMA	:	LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	:	+ 12.82 m TAW			
METH. HOOGTEBEP.	:	genivelleerd			
DATUM	:	04/04/91	METHODE	:	DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	:	EVH			
BOORGATMETINGEN	:				

peil (mTAW) diepte (m)	beschrijving boring	stratigrafie
12.82 - 0.00	12.32 - 0.50 zwart humushoudend fijn zand	Q
12.32 - 0.50	12.02 - 0.80 geelbruin fijn zand	Q
12.02 - 0.80	11.62 - 1.20 geel tot wit fijn zand met roestverschijnselen	Q
11.62 - 1.20	11.42 - 1.40 lichtbruin fijn zand	Q
11.42 - 1.40	11.32 - 1.50 geel sterk kleihoudend fijn zand met veenfragmenten	Q
11.32 - 1.50	10.82 - 2.00 groengeel tot lichtbruin weinig leemhoudend fijn zand met roestverschijnselen en veenfragmenten	Q
10.82 - 2.00	10.27 - 2.55 afwisseling van blauwgroen zandhoudende plastische klei en van groen fijn zand	Q
10.27 - 2.55	8.82 - 4.00 licht grijsblauwe stijve klei die geleidelijk overgaat in grijsblauwe stijve klei met sporadisch veenfragmenten	a1
8.82 - 4.00	8.17 - 4.65 grijsblauwe stijve klei met donkere tinten (glauconiet) en pyrietspikkeltjes	a1
8.17 - 4.65	7.82 - 5.00 groene weinig zandhoudende half stijve klei met glauconietnesten en silexfragmenten	Asb-a


KAARTBLAD NGI	:	137	GEMEENTE	:	MALDEGEM
NUMMER BORING	:	DB8	PROJEKT	:	90014
X-KOORD (Lambert)	:	83910	DIEPTE	:	5.00 m
Y-KOORD (Lambert)	:	206100	BOORFIRMA	:	LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	:	+ 13.02 m TAW			
METH. HOOGTEBEP.	:	genivelleerd			
DATUM	:	03/04/91	METHODE	:	DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	:	EVH			
BOORGATMETINGEN	:				

peil (mTAW) diepte (m)	beschrijving boring	stratigrafie
13.02 - 12.92 0.00 - 0.10	zwart humushoudend fijn zand	Q
12.92 - 12.52 0.10 - 0.50	bruingrijs fijn zand	Q
12.52 - 12.02 0.50 - 1.00	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei die naar onderen toe zandhoudender wordt; voorkomen van roestvlekken en kleine houtfragmentjes	Q
12.02 - 11.42 1.00 - 1.60	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei met minder roestverschijnselen	Q
11.42 - 11.02 1.60 - 2.00	lichtgroene weinig zandhoudende half stijve klei met roestvlekken en houtfragmenten	Q
11.02 - 10.52 2.00 - 2.50	blauwgroene half stijve klei met roestvlekken	Q
10.52 - 10.42 2.50 - 2.60	bruine slappe veenhoudende klei	Q
10.42 - 10.02 2.60 - 3.00	blauwgroene tot grijze half stijve klei met roestvlekken	Q
10.02 - 9.02 3.00 - 4.00	grijsblauwe stijve klei	a1
9.02 - 8.02 4.00 - 5.00	donkergroene weinig zandhoudende klei met glauconietnesten	Asb-a

KAARTBLAD NGI	:	137	GEMEENTE	:	MALDEGEM
NUMMER BORING	:	DB9	PROJEKT	:	90014
X-KOORD(Lambert)	:	83845	DIEPTE	:	4.50 m
Y-KOORD(Lambert)	:	206155	BOORFIRMA	:	LTGH (MG-EVH)
HOOGTE MAAIVELD	:	+ 12.69 m TAW			
METH. HOOGTEBEP.	:	genivelleerd			
DATUM	:	04/04/91	METHODE	:	DROOG-SPIRAAL
AUTEUR BESCHRIJVING	:	EVH			
BOORGATMETINGEN	:				

peil (mTAW) diepte (m)	beschrijving boring	stratigrafie
12.69 - 12.44 0.00 - 0.25	bruin humushoudend fijn zand	Q
12.44 - 12.19 0.25 - 0.50	lichtbruin tot wit fijn zand	Q
12.19 - 11.49 0.50 - 1.20	grijsgele half stijve klei met veel roestvlekken en veenfragmenten	Q
11.49 - 11.19 1.20 - 1.50	idem maar minder roestvlekken en weinig zandhoudend op sommige plaatsen	Q
11.19 - 10.74 1.50 - 1.95	lichtgroene stijve klei met roestverschijnselen	Q
10.74 - 8.69 1.95 - 4.00	grijsblauwe stijve klei met roestverschijnselen in bovenste zone	a1
8.69 - 8.19 4.00 - 4.50	grijsgroene weinig zandhoudende half stijve klei met glauconietnesten	Asb-a

BIJLAGE 2 : BOORGATMETINGEN



Diepte (m) Peil (m TAW)

2

NATUURLIJKE GAMMA

